

<div>COMUNE DI GREVE IN CHIANTI</div> <div>NUOVO PROGETTO PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI PONETA IN LOCALITÀ FERRONE</div>	
	
<div>Elaborato</div> <div>REL.05.D</div>	<div>STIMA ONERI DI DISMISSIONE OPERE IDRAULICHE SUL BORRO DI PONETA</div>
<div>Il proponente:</div> <div></div>	
<div>Progettazione:</div> <div><div></div><div><div>STG A - STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA E INGEGNERIA AMBIENTALE</div><div>50121 FIRENZE – Viale Giovanni Amendola n.6/4 – www.stgassociati.it studio@stgassociati.it – stga@pec.it - 055.9336400 – P.IVA 03740890482</div></div></div>	
<div>Gruppo di lavoro</div> <div><i>geol. Giancarlo Ceccanti (STGA)</i> <i>geol. Giampaolo Mariannelli (STGA)</i> <i>ing. Lapo Consumi (STGA)</i> <i>for. Gianluca Capecchi</i></div>	<div>Collaboratori</div> <div><i>geol. Marco Folini (STGA)</i> <i>chimico Giuseppe Sarti</i> <i>biologo Alberto Conti</i> <i>geol. Francesco Facchini</i></div>
<div>Revisione 0 - data: aprile 2025</div>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
	Parco di Poneta (SpCat 2) Guadi e opere idrauliche (Cat 3)								
1 TOS25/ 1_16.A04.00 2.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina. Opere di rimozione scogliere e terra impiegati per la realizzazione dei guadi Guado n. 1 *(par.ug.=30*1,5) Guado n. 2 *(par.ug.=13,5*1,5)		45,00 20,25				45,00 20,25		
	SOMMANO...	mc					65,25	2,00	130,50
2 TOS25/ 1_04.A07.00 2.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati Vedi voce n° 1 [mc 65.25]						65,25		
	SOMMANO...	mc					65,25	18,37	1'198,64
3 TOS25/ 1_PRREC.PI 7.005.004	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 05 03 (riferimento cod. EER 17 05 04) Conferimenti rocce e terra Vedi voce n° 2 [mc 65.25]		1,70				110,93		
	SOMMANO...	t					110,93	33,76	3'745,00
4 TOS25/ 1_16.A05.01 1.001	Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2 Sistemazione alveo dopo rimozione guado n. 1 Sistemazione alveo dopo rimozione guado n. 2			20,00 18,00	5,000 5,000		100,00 90,00		
	SOMMANO...	mq					190,00	2,02	383,80
5 TOS25/ 1_AT.N06.0 18.003	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. Lavori in economia per rimozione condotte De630						4,00		
	SOMMANO...	h					4,00	28,70	114,80
6 TOS25/ 1_AT.N06.1 00.900	Oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV Vedi voce n° 5 [h 4.00]						4,00		
	SOMMANO...	h					4,00	22,34	89,36
7 TOS25/ 1_RU.M10.0 01.002	Operaio edile specializzato Vedi voce n° 5 [h 4.00]						4,00		
	SOMMANO...	h					4,00	41,05	164,20
	A R I P O R T A R E								5'826,30

